Memorial de Calculo BDI

Projeto: AGIS - Ferrovia Nova Transnordestina (Supressao e Terraplanagem)

Versao: ?

Gerado em: 2026-06-01 23:08:44

Vigencia encargos: 2026-04-01

Vigencia BDI: 2026-04-01

Regime tributario: pre_reforma

Encargos Sociais

Grupo	Horista CLT	Mensalista CLT
GRUPO A	37.80%	37.80%
GRUPO B	47.84%	9.94%
GRUPO C	40.53%	40.30%
GRUPO D	19.07%	4.74%
GRUPO E	10.22%	10.22%
GRUPO F	19.24%	0.00%
JUDICIAL	3.00%	3.00%
TOTAL	**177.70%**	**106.00%**

Fonte: domain/constants.py + domain/models/bdi.py DEFAULT_ENCARGOS (rfi_catalog.xlsm)

BDI por Categoria

Categoria	AC	DF	R	Lucro	Overhead	Tributos	BDI Total
mao_obra *	5.00%	1.50%	1.00%	9.00%	16.50%	9.73%	**29.98%**
material *	0.00%	0.00%	0.00%	4.00%	4.00%	0.00%	**4.00%**
servicos *	5.00%	1.50%	1.00%	9.00%	16.50%	9.73%	**29.98%**
indireto *	5.00%	1.50%	1.00%	5.00%	12.50%	9.73%	**25.21%**
diesel *	0.00%	0.00%	0.00%	4.00%	4.00%	0.00%	**4.00%**

*Categorias marcadas com * tiveram override aplicado.*

Decomposicao Percentual do Preco de Venda

Categoria	Custo Direto	AC	DF	R	Lucro	ISS	CSSL	IR
mao_obra	77.48%	3.87%	1.16%	0.77%	6.97%	5.00%	1.99%	2.74%
material	96.15%	0.00%	0.00%	0.00%	3.85%	0.00%	0.00%	0.00%
servicos	77.48%	3.87%	1.16%	0.77%	6.97%	5.00%	1.99%	2.74%
indireto	80.24%	4.01%	1.20%	0.80%	4.01%	5.00%	1.99%	2.74%

Categoria	Custo Direto	AC	DF	R	Lucro	ISS	CSSL	IR
diesel	96.15%	0.00%	0.00%	0.00%	3.85%	0.00%	0.00%	0.00%

Aplicacao por Item

Item	Descricao	Qtd	Un	PU s/BDI	BDI	PU c/BDI	Subtotal c/BDI
eap-1_0	Desmatamento e limpeza de area vegetada	2,400,000	m2	R$ 0.8767	17.76%	R$ 1.0324	R$ 2,477,673.16
eap-1_1	Esc/carg/transp 1aCat DMT<=2000m	107,463	m3	R$ 7.6583	20.59%	R$ 9.2349	R$ 992,406.46
eap-1_2	Esc/carg/transp 1aCat DMT<=3000m	336,915	m3	R$ 8.4612	20.72%	R$ 10.2145	R$ 3,441,418.84
eap-1_3	Esc/carg/transp 2aCat DMT<=2000m	105,311	m3	R$ 10.0939	20.42%	R$ 12.1553	R$ 1,280,091.96
eap-1_4	Esc/carg/transp 2aCat DMT<=3000m	585,946	m3	R$ 10.7574	20.53%	R$ 12.9657	R$ 7,597,204.52
eap-1_5	Esc/carg/transp 3aCat DMT<=2000m	304,634	m3	R$ 14.8713	20.37%	R$ 17.9001	R$ 5,452,981.76
eap-1_6	Esc/carg/transp 3aCat DMT<=3000m	676,519	m3	R$ 18.2248	20.61%	R$ 21.9805	R$ 14,870,246.89
eap-1_7	Compactacao aterros 100% Proctor Normal	1,135,635	m3	R$ 9.1313	17.23%	R$ 10.7048	R$ 12,156,798.29
eap-1_8	Compactacao aterros 100% Proctor Intermediario	29,411	m3	R$ 11.9393	17.23%	R$ 13.9967	R$ 411,657.26
eap-1_9	Construcao corpo aterro material 3a categoria	981,154	m3	R$ 5.8730	17.00%	R$ 6.8713	R$ 6,741,771.10
eap-1_10	Compactacao camada final aterro sobre rocha	24,721	m3	R$ 14.4369	16.31%	R$ 16.7922	R$ 415,123.69

Resumo Financeiro

Componente	Valor
Custo Direto Total	R$ 46,843,791.49
Overhead Total	R$ 9,826,363.79
Tributos Total	R$ 11,458,601.77
Margem Total	R$ 17,511,017.00
Venda Total c/ BDI	**R$ 85,639,774.05**

Componente	Valor
Margem %	20.45%